Автор: Administrator
27.04.2012 12:37 -



Монтаж керамогранитного фасада

Монтаж керамогранитного вентфасада – трудоемкий процесс по отделке здания. Монтаж фасада из керамогранитных плит подразумевает выполнение работ, которые варьируются зависимо от типа здания и от используемых материалов.

В перечень работ входит:

- Предпроектная подготовка, разметка и подготовка здания;

- Монтаж, установка всех кронштейнов;

- Крепление ветрозащиты, теплоизолирующих материалов;

- Облицовка фасада, несущих направляющих, кассет с замками.

Монтаж фасада из алюминиевых панелей

Вначале производится исследование всего объекта: снимают необходимые замеры, выявляют тип и состояние стен здания. Непосредственная облицовка композитными панелями производится в любое время. Простота в установке несколько сжимает срок работы.

Монтажные работы, необходимые при установке фасада из алюминиевых панелей включают такие этапы, как:

- Полная разметка фасада и крепление кронштейнов;

- Крепление теплоизоляции и несущих профилей;

- Непосредственный монтаж панелей.

Любая работа будет выполнена качественно только тогда, когда ее выполняют опытные профессионалы. По сути, установка фасада – дело не трудное, однако некий опыт должен быть.